

Przykładowy przedmiar robót

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO (Przedmiar traktować pomocniczo. Do przygotowania oferty należy skorygować dane przedmiaru w oparciu o własne doświadczenia oferenta na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej.)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU				
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - z odzyskiem R*3	m ²	23,39
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,012
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	14,098
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	0,898
5	KNR 2-02s 2005/05	Demontaż jak 30% montażu - okładziny z płyt dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m ²	17,210
6	KNR 4-01 0333/01	Wykonanie otworów w obudowie lekkiej jak przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	7,475
1.2. STAN SUROWY				
1.2.1. Stan zerowy				
8	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	11,928
9	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	0,449
10	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m ³	0,449
11	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m ²	2,82
12	KNR 2-02 0201/02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu	m ³	0,846
13	Kalkulacja indywidualna	zakotwienie prętów zbrojeniowych	szt	8
14	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,019
15	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,003
16	KNR 2-02 0103/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,23
17	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m ²	6,38
18	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m ²	6,93
19	KNR 2-02 0803/01	Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie	m ²	11,22
20	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	13,86
21	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	13,86
22	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na sucho	m ²	2,52
23	KNR 2-02 1101/07	Zasypanie wykopów - podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m ³	3
1.2.2. Ściany				
24	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m ²	6,2
25	KNR 2-02 0109/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm	m ²	11,905
26	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m ²	11,891
27	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	3
28	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m ²	25,491
29	KNR 2-02 0123/02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 cegły	m ²	27,758
30	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,6
31	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	27,758
32	KNR 0-19 1024/05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m ² - okna z odzysku	m ²	3,6
33	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m ² - okna z odzysku	m ²	9,75
34	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi z odzysku	m ²	2
35	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników o długości do 1m	szt	2
36	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3
1.2.3. Dach				
37	KNR 2-02 0211/04	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m	m ³	0,18
38	Kalkulacja indywidualna	zakotwienie prętów zbrojeniowych	szt	8
39	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,021
40	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,003
41	KNR 2-02 0406/01	Murlaty o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m ³	0,06
42	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m ³	0,117
43	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m ³	0,098
44	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²	12,379
45	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m ²	7,51

Przykładowy przedmiar robót

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO (Przedmiar traktować pomocniczo. Do przygotowania oferty należy skorygować dane przedmiaru w oparciu o własne doświadczenia oferenta na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej.)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
46	KNR 2-02s 0507/02	Obróbki z blachy z cynku - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	9,425
47	KNR 2-02s 0509/01	Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe w rozwinięciu śr.8cm	m	2,3
48	KNR 2-02s 0511/02	Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe w rozwinięciu śr.10cm	m	3,2
49	KNR 2-22 0527/02	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym	m2	8,399
50	KNR 2-17 0138/02	Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm	szt	2
51	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - powierzchnia dachu	m2	400,284
52	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2
53	KNR 4-01 0530/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku szerokości ponad 25cm	m2	2
54	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma poddachowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej + uzupełnienie	m2	2
55	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny nie nadającej się do użytku	m	9
56	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 12,5cm	m	9
1.3. STAN WYKOŃCZENIOWY				
57	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,104
58	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	566,72
59	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych sufitów	m2	188,34
60	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	141,98
61	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	12,793
62	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	14,449
63	KNR 2-02s 2005/05	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m2	14,449
64	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m3	0,87
65	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,87
66	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	8,7
67	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	8,7
68	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	8,7
69	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	8,7
70	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	7,32
71	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	12,793
1.4. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
72	KNR 4-03 1133/01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt	1
73	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyrotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2
74	KNR 5-08 0513/15	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych	szt	2
75	KNR 5-08 0514/10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem	szt	2
76	Kalkulacja indywidualna	Montaż na gotowym podłożu kabli grzewczych z wymianą sterownika	kpl	1
77	KNR 5-08 0504/05	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych końcowych - oprawa z odzysku	szt	1
78	KNR 5-08 0302/09	Przyklejenie puszek 3-wyrotowych szczękowych dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 do przyborów natynkowo-wtykowych	szt	7
79	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	1
80	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	2
81	KNR 5-08 0109/01	Rury winidurowe karbowane (giętke) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	20
82	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej	m	40
2. DOJŚCIE DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU				
2.1. CHODNIKI				
83	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	53,76
84	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	53,76
85	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	53,76
86	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	53,76

Przykładowy przedmiar robót

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO (Przedmiar traktować pomocniczo. Do przygotowania oferty należy skorygować dane przedmiaru w oparciu o własne doświadczenia oferenta na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej.)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
87	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m ²	-53,76
88	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	50,5
89	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³	2,02
90	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50,5
91	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu do 10m	m	24,5
92	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	51,2