













UWAGI:
1. Projekt warsztatowy został opracowany na podstawie:
– projektu wykonawczego (PWy) dostarczonego i opracowanego przez biuro "A AZ projekt"
– ustalonych odpowiedzi, obliczeń-plików programu Robot przez biuro "A AZ projekt"
2. rozpatrywań z podkładami stolowymi, betonowymi i architektonicznym opracowanymi przez biuro " PW"
3. Klasa konstrukcji wg opisu technicznego (PWy).
4. Elementy projektu warsztatowego wykonania 0.0 mm
5. Zabezpieczenie antykorozyjne, p.poz. (FP), malowanie i RAL konstrukcji stalowej wg opisu technicznego (PWy)
6. Zabezpieczyć przed malowaniem części konstrukcji spawane na montażu
7. Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane wg. opisu technicznego (PWy). Stal i śruby według list materiałowych.
8. Wymiary oznaczone xxx nie są w skali
9. Simocznie kierunku montażu belki znakiem.
10. Połączenia spoiny czołowe wykonać na pełną grubość (przelotu) dochodzącego elementu (profilu) uzyskując ich pełną 100% nośność.
11. Badania spoin według obowiązujących norm i opisu technicznego (PWy).
12. W połączeniach doczołowych blachy czołowe o grubości 1=<20mm badać na rozwarstwienie, przygotowanie płaszczyzn styków doczołowych połączeń sprężnych wg. normy
13. Pozostałe uwagi na rysunkach schematach, listach materiałowych i w opisie technicznym (PWy)
14. Elementy konstrukcji stalowej na warsztacie powinny być znakowane bulwiaki trwały
15. Montaż konstrukcji stalowej powinien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym (PWy).
16. Biuro Projektów Konstrukcji jest autorem projektu warsztatowego i połączeń elementów stalowych wg. dostarczonych przez "A AZ projekt" oil w pretach – plik Robot.
17. Projekt warsztatowy (model 3d, rzuty, przekroje, detale, rysunki) został zatwierdzony przez "A AZ projekt"

Rev.	ZMIANA	DATA	NAZWISKO
--	--	--	--

OPRACOWAŁ: Piotr Żak, Agnieszka Kuschill	PODPIS: Żak	SPRAWDZAŁ: -	PODPIS:	KOORDYNATOR ZESPOŁU: Piotr Żak	PODPIS:		
OBIEKT: Plac dojrzewania kompostu				BIURO PROJEKTOWE - Piotr Żak KONSTRUKTOR			
INWESTOR: MASTER ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. UL. LOKALNA 11, 43-100 TYCHY				ul. Mazowiecka 65 25-324 Rzeszów tel. fax. +48 17 854 72 52 tel. kom. +48 610 135 165 e-mail: pzak@go2.pl			
TYTUŁ RYSUNKU: 3D i Przekróje w OSi y1-y5,x1							
FAZA PROJEKTU: Projekt warsztatowy	BRANŻA: K	NR PROJEKTU: -	DATA: 10.2016	SKALA: 1:70	FORMAT: A0	NR RYSUNKU: 5000	REV: